

K O S Z T O R Y S P R Z E D M I A R

ROK : 20

ZAD : 81 Zakład Hodowli Ryb Łososiowatych,Rutki

BUDOWA : 0001 Modernizacja laboratorium i systemu doświadczalnych obiegów recyrk.

KOSZTORYS : 101 Roboty budowlane

Wykonano dnia: 2020-05-22

Opis pozycji, roboty		Jednostka	Norma	Ilość	Cena	Wartość kosztorysowa		
podstawy nakładów - opis								
wylicznie ilości robót						Robocizna	Materiały	Sprzęt
0001 Zabezpieczenie termoizolacyjne i przeciwdeszczowe dachu								
hali podhrowej,budynku energetycznego oraz bud.laboratorium								
1.0010 KNR W 202/0504/01/00 POKRYCIE DACHOW PAPA TERMOZGRZEWAJNA- 1-WARSTWOWE								
3000						3000.0000		
R a z e m ... m2						3000.0000		
				Ilość:	3000,0000 m2			
R Razem robocizna	r-g	0,21600	648,00000					
M materiały pomocnicze	proc.	1,50000	0,00000					
M Gaz propanowo-butanowy	kg	0,23000	690,00000					
M Roztwór asf.do grunt.ABIZOL R	kg	0,30000	900,00000					
M Papa asf.zgrz. ZDUNBIT WF	m2	1,15000	3450,00000					
IS Wyciąg	m-g	0,00480	14,40000					
IS Środek transportowy	m-g	0,01220	36,60000					
1.0020 KNR W 202/0514/02/01 BLACHA ST. OCYNKOWANA GR. 0,55 MM-OBROBKI PRZY SZER. W ROZW.								
PONAD 25 CM								
800*0.4						320.0000		
R a z e m ... m2						320.0000		
				Ilość:	320,0000 m2			
R Razem robocizna	r-g	1,57000	502,40000					
M materiały pomocnicze	proc.	1,50000	0,00000					
M Blacha stal.oc.płas.0,55mm	kg	5,55000	1776,00000					
M Spoiwo cyn.-ołowiowe LC60	kg	0,02900	9,28000					
M Kołek rozp.z wkrętem 5mm	szt	6,70000	2144,00000					
IS Środek transportowy	m-g	0,00690	2,20800					
1.0030 KNR W 202/1403/04/02 SZKLENIE RAM METAL.I ZELBET. NA KIT PODWOJNY SZKŁEM PŁASKIM								
OKIENNYM GR.4 MM								
(6.2*2.4*2*24)*0.15						107.1360		
R a z e m ... m2						107.1360		
				Ilość:	107,1360 m2			
R Razem robocizna	r-g	0,71700	76,81651					
M materiały pomocnicze	proc.	1,50000	0,00000					
M Kit szklarski miniowy	kg	3,70000	396,40320					
M Szkło pł.walc.zbr.gr.6mm g.1	m2	1,19000	127,49184					
IS Wyciąg	m-g	0,03100	3,32122					
IS Środek transportowy	m-g	0,01020	1,09279					
1.0040 KNR W 401/1109/06/00 UZUPEŁNIENIE OKITOWANIA ISTN.SZYB RAMY METALOW POW SZYB PO-								
NAD 0,50 M2								
3000						3000.0000		
R a z e m ... m2						3000.0000		
				Ilość:	3000,0000 m2			
R Razem robocizna	r-g	0,48000	1440,00000					
M materiały pomocnicze	proc.	0,20000	0,00000					
M Kit szklarski miniowy	kg	2,59000	7770,00000					
Razem robocizna:		2,98300	2667,21651					
0002 Remont elewacji hali podhrowej								

Opis pozycji, roboty	Jednostka	Norma	Ilość	Cena	Wartość kosztorysowa	
podstawy nakładów - opis					-----	
wyliczenie ilości robót					Robocizna Materiały Sprzęt	

R Razem robocizna	r-g	1,73000	154,40250			
M Uszczelka gum.do szyb gr.4-5mm	m	2,52000	224,91000			
M Szyba zespol.2x3/6 pow. 0,8m2	m2	1,00000	89,25000			

	Razem robocizna:	5,30230	769,34350			
=====						

	Razem robocizna:	8,28530	3436,56001			
=====						

Opis wydawnictw

R - ORGBUD	W - WACETOB
P - POLCEN	S - PROMOCJA
B - BRANŻOWE	I - INSTAL
G - IGM, IRM	
TP - TELEKOMUNIKACJA POLSKA	

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS PRZEDMIAR

ROK : 20

ZAD : 81 Zakład Hodowli Ryb Łososiowatych,Rutki

BUDOWA : 0001 Modernizacja laboratorium i systemu doświadczalnych obiegów recyrk.

KOSZTORYS : 101 Roboty budowlane

Koszty pośrednie%R+.....%S

Kwota zysku%R+.....%S+.....%Kp

Str: 1

Element	R	M	Kz	S	Kp	Zysk	Rozstaw narzuty	Razem
1 Zabezpieczenie termoizolacyjne i przeciwdeszczowe dachu hali podłowej,budynku energetycznego oraz bud.laboratorium								
2 Remont elewacji hali podłowej								
Razem dla kosztorysu								
Do zapłaty brutto:								

Słownie:
złotych:
groszy :

W Y K O N A W C A

Wykonał Zatwierdził

Z L E C E N I O D A W C A

Zatwierdził

.....

.....

.....